



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลาง

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

ตุลาคม 2565

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานภูมิทัศน์อาคารโซน C	98,814,969.35	
2	งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)	29,465,211.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	128,280,181.22	
	ราคากลาง	128,200,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกพร ช้อนทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุกุล กันเขต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววัชรินทร์ เสตสีกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายจิราพัชร จิตตะเสนีย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุนประกอบด้วย		
	3) กลุ่มงานที่ 3.		
	- งานภูมิทัศน์อาคารโซน C	72,246,183.90	
	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
ส่วนที่ 2	งานครุภัณฑ์ จัดจ้างหรือสั่งทำ		
	- งานดูแลต้นไม้ภายในโครงการ	16,080,174.00	
	หลังส่งมอบงาน ระยะเวลา 24 เดือน		
ส่วนที่ 3	หักค่างานจัดทำประกันภัย (โดยผู้ว่าจ้าง)		
	- งานจัดทำประกันภัย	(216,738.55)	
ส่วนที่ 4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	10,705,350.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	98,814,969.35	
สรุป	(เก็บليبแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกพร ช้อนทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุกุล กันเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววัชรินทร์ เสดสีกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายจิราพัชร จิตตะเสนีย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่ยืนต้นพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุนประกอบด้วย		
	3) กลุ่มงานที่ 3.		
	- งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)	29,553,873.49	
	- งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		
ส่วนที่ 2	งานครุภัณฑ์ จัดจ้างหรือสิ่งทำ		
	- งานดูแลต้นไม้ภายในโครงการ	Include	รวมในโซน C
	หลังส่งมอบงาน ระยะเวลา 24 เดือน		
ส่วนที่ 3	หักค่างานจัดทำประกันภัย (โดยผู้ว่าจ้าง)		
	- งานจัดทำประกันภัย	(88,661.62)	
ส่วนที่ 4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	Include	รวมในโซน C
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	29,465,211.87	
สรุป	(ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวภคพร ช้อนทอง)(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ)(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุกุล กันเกิด)(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววัชรินทร์ เสดสีกาง)(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายจิราพัชร จิตตะเสนีย์)

แบบ พร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

(งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

กลุ่มงานที่ 2 งานตกแต่งภายใน, งานครุภัณฑ์ จัดจ้างหรือสั่งทำ

กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C

สัญญาจ้างก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์อาคารโซน C	60,124,986.60	1.2016	72,246,183.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				72,246,183.90	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกคพร ช้อนทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุกุล กันเขต)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววัชรินทร์ เสดสีกาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิราพัชร จิตตะเสนีย์)

แบบ พร.5 (ข)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

(งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

แบบ พร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลวก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

_____ หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานไม้ยืนต้น ชั้นพื้นดิน								
2.1.1	งานไม้ยืนต้น								
2.1.1.1	งานไม้ยืนต้น บริเวณชั้น 1								
	รวงผึ้ง (Schoutenia glomerata) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	17	ต้น	35,000.00	595,000.00	1,000.00	17,000.00	612,000.00	
	รวงผึ้ง (Schoutenia glomerata) ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	60	ต้น	9,000.00	540,000.00	700.00	42,000.00	582,000.00	
	ตีนเป็ดน้ำ (Cerbera odollam) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	15	ต้น	3,000.00	45,000.00	800.00	12,000.00	57,000.00	
	ตะเคียน (Hopea odorata) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	4,500.00	-	800.00	-	-	
	ยางนา (Dipterocarpus alatus) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	30	ต้น	5,000.00	150,000.00	1,000.00	30,000.00	180,000.00	
	กันเกรา (Fagraea fragrans) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	8,000.00	40,000.00	1,000.00	5,000.00	45,000.00	
	นนทรี (Peltophorum pterocarpum) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	5,000.00	-	1,000.00	-	-	
	โสมเหลือง (Saraca thaipingensis) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	15,000.00	-	1,000.00	-	-	
	ทองกวาว (Butea monosperma)	-	ต้น	7,500.00	-	1,200.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาดลำต้น ศก. 8" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม								
	กระโดน (Careya arborea) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	8	ต้น	8,000.00	64,000.00	1,000.00	8,000.00	72,000.00	
	อินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	8	ต้น	5,000.00	40,000.00	1,000.00	8,000.00	48,000.00	
	กรวย (Horsfieldia irya) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	12	ต้น	9,500.00	114,000.00	800.00	9,600.00	123,600.00	
	มะขอกก้านใบใหญ่ (Swietenia macrophylla) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	61	ต้น	5,000.00	305,000.00	1,000.00	61,000.00	366,000.00	
	หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) ขนาดลำต้น ศก. 12" ความสูง 8.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	7	ต้น	16,000.00	112,000.00	1,800.00	12,600.00	124,600.00	
	จิกน้ำ (Barringtonia acutangula) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	20	ต้น	8,000.00	160,000.00	1,000.00	20,000.00	180,000.00	
	ไคร้ย้อย (Elaeocarpus hainanensis) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	14	ต้น	6,000.00	84,000.00	800.00	11,200.00	95,200.00	
	ขนาง (Homalium tomentosum) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	9,000.00	-	1,000.00	-	-	
	จำปี (Michelia alba) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม.	10	ต้น	8,500.00	85,000.00	1,000.00	10,000.00	95,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม								
	สาธร (Milletia leucantha) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	7	ต้น	4,500.00	31,500.00	800.00	5,600.00	37,100.00	
	เหลืองปรีดียาธร (Tabebuia argentea Britton) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. คัดฟอร์มสวยงาม	24	ต้น	5,000.00	120,000.00	1,000.00	24,000.00	144,000.00	
	เลี่ยน (Melia azedarach) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	5,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00	
	ไทรใบสัก (Ficus lyrata) ขนาดลำต้น ศก. 2" ความสูง 2.50 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	6	ต้น	4,000.00	24,000.00	500.00	3,000.00	27,000.00	
	ชงโคชอลแลนด์ (Bauhinia x blakeana Dunn) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	12	ต้น	4,500.00	54,000.00	800.00	9,600.00	63,600.00	
	มะกอกน้ำ (Elaeocarpus hygrophilus) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	4,500.00	22,500.00	800.00	4,000.00	26,500.00	
	สะเดา (Azadirachta indica) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	40	ต้น	5,000.00	200,000.00	1,000.00	40,000.00	240,000.00	
	ปีบ (Millingtonia hortensis) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	20	ต้น	5,000.00	100,000.00	1,000.00	20,000.00	120,000.00	
	ปีบทอง (Mayodendron igneum) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	21	ต้น	6,000.00	126,000.00	1,000.00	21,000.00	147,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หางนกยูงไทย (Caesalpinia pulcherrima) ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	21	ต้น	3,000.00	63,000.00	700.00	14,700.00	77,700.00	
	ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	13	ต้น	6,000.00	78,000.00	1,000.00	13,000.00	91,000.00	
2.1.1.2	งานไม้ยืนต้น บริเวณชั้น 1 (ไม่มุงคด ; คัดเลือกพิเศษ)								
	กุ่มบ้า (Crateva religiosa) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	6	ต้น	8,000.00	48,000.00	800.00	4,800.00	52,800.00	
	สารภี (Mammea siamensis) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	14,000.00	70,000.00	1,000.00	5,000.00	75,000.00	
	มะตูม (Aegle marmelos) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	1	ต้น	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	ตะโก (Diospyros ebenum) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	3	ต้น	4,000.00	12,000.00	800.00	2,400.00	14,400.00	
	มะเดื่อ (Ficus carica) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	6,000.00	30,000.00	1,000.00	5,000.00	35,000.00	
	มะขวิด (Garcinia dulcis) ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	4,000.00	-	700.00	-	-	
	มะขามป้อม (Phyllanthus emblica)	-	ต้น	3,000.00	-	700.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม								
	สะเดา (Azadirachta indica) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	5,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00	
2.1.1.3	พื้นที่ระหว่างอาคาร A-B								
	ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	-	ต้น	6,000.00	-	1,000.00	-	-	
2.1.2	งานวัสดุปลูก และอื่น ๆ	466.00							
	งานค้าต้นไม้	739	ชุด	550.00	406,450.00	100.00	73,900.00	480,350.00	
	งานค้าต้นไม้	57	ชุด	3,000.00	171,000.00	1,500.00	85,500.00	256,500.00	
	งานดินปลูก ใช้ดินปลูก 1 ลบ.ม. ต่อหลุมต่อต้น	566.00	ลบ.ม.	600.00	339,600.00	150.00	84,900.00	424,500.00	
รวมราคารายการที่ 2.1					4,285,050.00		673,800.00	4,958,850.00	
2.2	งานไม้ยืนต้น ขั้วสวนหลังคา								
2.2.1	งานไม้ยืนต้น								
2.2.1.1	อาคารทิศเหนือ								
	ตีนเป็ดฝรั่ง (Crescentia alata Kunth) ขนาดลำต้น ศก. 8" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	3	ต้น	18,500.00	55,500.00	1,500.00	4,500.00	60,000.00	
	แจง (Maerua siamensis) ขนาดลำต้น ศก. 8" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	1	ต้น	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	จิกน้ำ (Barringtonia acutangula) ขนาดลำต้น ศก. 8" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	10,500.00	52,500.00	1,500.00	7,500.00	60,000.00	
	ชงโคยอดแล่น (Bauhinia x blakeana Dunn) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม.	11	ต้น	8,000.00	88,000.00	1,200.00	13,200.00	101,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม								
	เหลืองปริศนิยาร (Tabebuia aurea) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	12	ต้น	7,000.00	84,000.00	1,200.00	14,400.00	98,400.00	
	กระพี้จีน (Milletia brandisiana) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	21	ต้น	9,000.00	189,000.00	1,200.00	25,200.00	214,200.00	
	ลีลาวดี (Plumeria) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	20	ต้น	10,000.00	200,000.00	1,200.00	24,000.00	224,000.00	
	ลำจวน (Diospyros buxifolia (Blume) Hiern.) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	25	ต้น	35,000.00	875,000.00	1,200.00	30,000.00	905,000.00	
	ตีนเป็ดน้ำ (Cerbera odollam) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	60	ต้น	5,000.00	300,000.00	1,200.00	72,000.00	372,000.00	
	มังคุด (Cynometra ramiflora L.) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่ม 3.00-5.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	18	ต้น	35,000.00	630,000.00	1,200.00	21,600.00	651,600.00	
	หมากเหลือง (Chrysalidocarpus lutescens) ความสูงถึงคอ 2.50-3.00 ม. ทรงพุ่ม 1.00-3.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	16	ต้น	1,500.00	24,000.00	500.00	8,000.00	32,000.00	
	หมากง (Areca catechu) ความสูงถึงคอ 2.50-4.00 ม. ทรงพุ่ม 1.50-3.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	40	ต้น	2,500.00	100,000.00	500.00	20,000.00	120,000.00	
	คอรีเดีย (Cordia sebestena L.) ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่ม 2.00-3.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	34	ต้น	3,500.00	119,000.00	800.00	27,200.00	146,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เกติตระหงั่ว (Clusia rosea Jacq.) ขนาดลำต้น ศก. 2" ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	32	ต้น	4,500.00	144,000.00	500.00	16,000.00	160,000.00	
	แก้วเจ้าจอม (Gualacum officinale) ขนาดลำต้น ศก. 2" ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	14	ต้น	12,000.00	168,000.00	500.00	7,000.00	175,000.00	
2.2.1.2	อาคารทิศตะวันออก								
	จิกน้ำ (Barringtonia acutangula) ขนาดลำต้น ศก. 8" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	5	ต้น	13,000.00	65,000.00	1,500.00	7,500.00	72,500.00	
	ชงโคฮอลแลนด์ (Bauhinia x blakeana Dunn) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	12	ต้น	8,000.00	96,000.00	1,200.00	14,400.00	110,400.00	
	กระพี้จั่น (Milletia brandisiana) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	14	ต้น	9,000.00	126,000.00	1,200.00	16,800.00	142,800.00	
	ลำช้า (Diospyros buxifolia (Blume) Hiern.) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 4.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	24	ต้น	35,000.00	840,000.00	1,200.00	28,800.00	868,800.00	
	ตีนเป็ดน้ำ (Cerbera odollam) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	23	ต้น	5,000.00	115,000.00	1,200.00	27,600.00	142,600.00	
	คอรีเนียบ (Cordia sebestena L.) ขนาดลำต้น ศก. 3" ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่ม 2.00-3.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	35	ต้น	5,000.00	175,000.00	1,000.00	35,000.00	210,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานสิ่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนาวีพัฒนาที่ดินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.1.3	อาคารทิศตะวันตก								
	เห็ดอิงปริตริยาร (Tabebuia aurea) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	10	ต้น	7,000.00	70,000.00	1,200.00	12,000.00	82,000.00	
	กระพี้จั่น (Milletia brandisiana) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 5.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	18	ต้น	9,000.00	162,000.00	1,200.00	21,600.00	183,600.00	
	ตีนเป็ดน้ำ (Cerbera odollam) ขนาดลำต้น ศก. 6" ความสูง 6.00 ม. ทรงพุ่ม 4.00-6.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์แข็งแรง, คัดฟอร์มสวยงาม	44	ต้น	5,000.00	220,000.00	1,200.00	52,800.00	272,800.00	
2.2.2	งานวัสดุปลูก และอื่นๆ								
	งานค้ำยันสลิง (ไม้ยืนต้น)	442	ชุด	3,000.00	1,326,000.00	1,500.00	663,000.00	1,989,000.00	
	งานค้ำยันสลิง (ไม้พุ่มสูง)	204	ชุด	2,500.00	510,000.00	1,000.00	204,000.00	714,000.00	
	งานค้ำยันไม้	10	ชุด	550.00	5,500.00	100.00	1,000.00	6,500.00	
	งานดินปลูก - อาคารทิศเหนือ (ความลึกดินเฉลี่ย 0.75 ม.)	5,715.96	ลบ.ม.	600.00	3,429,576.00	250.00	1,428,990.00	4,858,566.00	
	งานดินปลูก - อาคารทิศตะวันออก (ความลึกดินเฉลี่ย 0.75 ม.)	2,188.31	ลบ.ม.	600.00	1,312,986.00	250.00	547,077.50	1,860,063.50	
	งานดินปลูก - อาคารทิศตะวันตก (ความลึกดินเฉลี่ย 0.75 ม.)	2,438.60	ลบ.ม.	600.00	1,463,160.00	250.00	609,650.00	2,072,810.00	
รวมราคารายการที่ 2.2					12,960,222.00		3,962,317.50	16,922,539.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนาวีรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมายเหตุ : แหล่งสำรวจราคาต้นไม้ ช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564								
	1. หนุ่บ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี								
	2. คลองหลวง จ.ปทุมธานี								
	3. ตำบล ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี								
	4. สวนมณฑลพรรณไม้								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานไม้พุ่มไม้คลุมดิน ขึ้นพื้นดิน								
3.1.1	งานไม้พุ่มไม้คลุมดิน								
	ไทรเกาหลี (Ficus annulata) ระยะปลูก 0.40 ม. ความสูง 2.00 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดุงขนาด 11" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	2,560	ดุง	340.00	870,400.00	25.00	64,000.00	934,400.00	
	ทองอุไรสีส้ม (Tecoma Smithii) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.60 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ดุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	3,490	ดุง	65.00	226,850.00	8.00	27,920.00	254,770.00	
	ยี่โถแคระ (Nerium oleander) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ดุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	12,510	ดุง	55.00	688,050.00	8.00	100,080.00	788,130.00	
	พลับพลึงหนู (Hymenocallis) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	71,705	ดุง	7.00	501,935.00	3.00	215,115.00	717,050.00	
	นီออน (Leucophyllum frutescens) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ดุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	13,755	ดุง	55.00	756,525.00	8.00	110,040.00	866,565.00	
	หนวดปลาหมึกแคระ (Schefflera arboricola) ระยะปลูก 0.25 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ดุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	21,770	ดุง	55.00	1,197,350.00	8.00	174,160.00	1,371,510.00	
	เฟิร์นข้าวาย (Phymatosorus grossus) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	50,830	ดุง	20.00	1,016,600.00	5.00	254,150.00	1,270,750.00	
	เคยหอม (Pandanus amaryllifolius) ระยะปลูก 0.20 ม. ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	20,000	ดุง	7.00	140,000.00	3.00	60,000.00	200,000.00	
	ชาไก่เขียว (Justicia fragilis)	28,325	ดุง	15.00	424,875.00	5.00	141,625.00	566,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระยะปลูก 0.20 ม. ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดุงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์								
	บาทยา (Asystasia gangetica) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดุงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	42,840	ดุง	15.00	642,600.00	5.00	214,200.00	856,800.00	
	พลิวเลื้อย (Phyllanthus myrtifolius) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.10 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	26,070	ดุง	15.00	391,050.00	3.00	78,210.00	469,260.00	
	ศลักเขาเหว้าเขียว (Stachyphrynium jagorianum) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,005	ดุง	45.00	225,225.00	8.00	40,040.00	265,265.00	
	พลูด่าง (Epipremnum aureum) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	7,710	ดุง	15.00	115,650.00	3.00	23,130.00	138,780.00	
	พลูปีนก (Monstera karsteniana) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.10 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,045	ดุง	90.00	454,050.00	3.00	15,135.00	469,185.00	
	กนกนารี (Selaginella spp.) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,815	ดุง	15.00	27,225.00	3.00	5,445.00	32,670.00	
	ชิงแดง (Alpinia purpurata) ระยะปลูก 0.40 ม. ความสูง 0.60 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดุงขนาด 11" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,590	ดุง	220.00	349,800.00	13.00	20,670.00	370,470.00	
	เฟิร์นก้างปลา (Nephrolepis cordifolia) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม.	9,095	ดุง	45.00	409,275.00	8.00	72,760.00	482,035.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ดงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์								
	เสนห์จีนทรแดง (Homalomena rubescens) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	2,850	ดง	70.00	199,500.00	5.00	14,250.00	213,750.00	
	เฟิร์นเงิน (Pteris ensiformis) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ดงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,620	ดง	35.00	56,700.00	5.00	8,100.00	64,800.00	
	คัลลัมลาย (Calathea zebrina) ระยะปลูก 0.40 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ดงขนาด 11" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	950	ดง	90.00	85,500.00	13.00	12,350.00	97,850.00	
	พัดนางชี (Xyphidium caeruleum) ระยะปลูก 0.25 ม. ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ดงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,630	ดง	40.00	225,200.00	5.00	28,150.00	253,350.00	
	สนใบพาย (Podocarpus polystachyus) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดงขนาด 11" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	2,455	ดง	160.00	392,800.00	13.00	31,915.00	424,715.00	
	หนวตปลาหมึกกระด้าง (Schefflera arboricola (Hayata) Merr.) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	925	ดง	55.00	50,875.00	8.00	7,400.00	58,275.00	
	ด้อยติ่งฝรั่ง (Ruellia tuberosa) ระยะปลูก 0.25 ม. ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,315	ดง	45.00	59,175.00	8.00	10,520.00	69,695.00	
	พุทจีบ (Tabernaemontana divaricata) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.50 ม. ดงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,920	ดง	55.00	105,600.00	8.00	15,360.00	120,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตรีชวา (Clerodendrum serratum) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ถุงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	-	ถุง	25.00	-	5.00	-	-	
	ไอริสเหลือง (Neomarica longifolia) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ถุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	7,620	ถุง	15.00	114,300.00	3.00	22,860.00	137,160.00	
	ถั่วเปงู (Arachis pintoi) ระยะปลูก 0.05 ม. ความสูง 0.05 ม. ทรงพุ่ม 0.05 ม. ถุงขนาด 2" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	-	ถุง	3.00	-	2.00	-	-	
	บานเช้าสีนวล (Turnera subulata) ระยะปลูก 0.25 ม. ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ถุงขนาด 6" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	2,300	ถุง	15.00	34,500.00	5.00	11,500.00	46,000.00	
	เล็บครุฑแมงมุม (Osmoxylon lineare) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.35 ม. ถุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	6,260	ถุง	80.00	500,800.00	8.00	50,080.00	550,880.00	
	เล็บครุฑใบกระชาก (Variegated Balfour) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ถุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,125	ถุง	55.00	281,875.00	8.00	41,000.00	322,875.00	
	ประทัดใต้หัว (Hamelia patens) ระยะปลูก 0.30 ม. ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ถุงขนาด 8" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,395	ถุง	55.00	76,725.00	8.00	11,160.00	87,885.00	
	กระตมทองน้อย (Sphagneticola trilobata) ระยะปลูก 0.15 ม. ความสูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.15 ม. ถุงขนาด 4" ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	-	ถุง	5.00	-	3.00	-	-	
	โครรงเครงน้อย (Heterocentron elegans)	2,920	ถุง	5.00	14,600.00	3.00	8,760.00	23,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พุดซ้อน (Gardenia jasminoides) ระยะปลูก 0.30 ม. ขนาดสูง 8" ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.35 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	9,579	ถุง	55.00	526,845.00	8.00	76,632.00	603,477.00	
	ชาไก่เขียว (Justicia fragilis Wall) ระยะปลูก 0.20 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	8,188	ถุง	15.00	122,820.00	5.00	40,940.00	163,760.00	
	สนใบพาย (Podocarpus polystachyus) ระยะปลูก 0.35 ม. ขนาดสูง 8" ความสูง 1.00 ม. ทรงพุ่ม 0.40 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	4,876	ถุง	300.00	1,462,800.00	8.00	39,008.00	1,501,808.00	
	ดอียดฝรั่ง (Ruellia tuberosa) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	21,706	ถุง	15.00	325,590.00	5.00	108,530.00	434,120.00	
	พลับพลึงหนู (Hymenocallis) ระยะปลูก 0.15 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	45,240	ถุง	15.00	678,600.00	5.00	226,200.00	904,800.00	
	ถั่วบราซิล (Arachis pintoi) ระยะปลูก 0.15 ม. ขนาดสูง 4" ความสูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.15 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	34,726	ถุง	5.00	173,630.00	3.00	104,178.00	277,808.00	
	ชาไก่ดำ (Justicia fragilis Wall) ระยะปลูก 0.20 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	17,356	ถุง	15.00	260,340.00	5.00	86,780.00	347,120.00	
	เข็มอินเดีย (pentas lanceolata) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 8" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	10,607	ถุง	55.00	583,385.00	8.00	84,856.00	668,241.00	
	น้ออน (Leucophyllum frutescens (Berland.)) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 8" ความสูง 0.60 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	3,526	ถุง	55.00	193,930.00	8.00	28,208.00	222,138.00	
	พุดกุหลาบ (Gardenia augusta) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 2.50 ม. ทรงพุ่ม 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	74	ต้น	5,500.00	407,000.00	500.00	37,000.00	444,000.00	
3.2.2	อาคารทิศตะวันออก								
3.2.2.1	งานไม้พุ่มไม้คลุมดิน								
	หนวดปลาหมึกแคระ (Schefflera arboricola) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	9,484	ถุง	55.00	521,620.00	5.00	47,420.00	569,040.00	
	ชาไก่เขียว (Justicia fragilis Wall) ระยะปลูก 0.20 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.25 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	7,476	ถุง	15.00	112,140.00	5.00	37,380.00	149,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ด้อยติ่งฝรั่ง (Ruellia tuberosa) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	9,770	ถุง	15.00	146,550.00	5.00	48,850.00	195,400.00	
	พลับพลึงหนู (Hymenocallis) ระยะปลูก 0.15 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	20,186	ถุง	15.00	302,790.00	5.00	100,930.00	403,720.00	
	ถั่วบราซิล (Arachis pintoi) ระยะปลูก 0.15 ม. ขนาดสูง 4" ความสูง 0.15 ม. ทรงพุ่ม 0.15 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	19,345	ถุง	5.00	96,725.00	3.00	58,035.00	154,760.00	
	ชาไก่ดำ (Justicia fragilis Wall) ระยะปลูก 0.20 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,040	ถุง	15.00	75,600.00	5.00	25,200.00	100,800.00	
	นီออน (Leucophyllum frutescens (Berland.)) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 8" ความสูง 0.60 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	1,466	ถุง	55.00	80,630.00	8.00	11,728.00	92,358.00	
	พุทธรูป (Gardenia augusta) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 2.50 ม. ทรงพุ่ม 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	97	ต้น	5,500.00	533,500.00	500.00	48,500.00	582,000.00	
3.2.3	อาคารทิศตะวันตก								
	หนวดปลาหมึกแคระ (Schefflera arboricola) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.50 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	28,404	ถุง	55.00	1,562,220.00	5.00	142,020.00	1,704,240.00	
	ด้อยติ่งฝรั่ง (Ruellia tuberosa) ระยะปลูก 0.25 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.40 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	8,277	ถุง	15.00	124,155.00	5.00	41,385.00	165,540.00	
	พลับพลึงหนู (Hymenocallis) ระยะปลูก 0.15 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.20 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	5,785	ถุง	15.00	86,775.00	5.00	28,925.00	115,700.00	
	ชาไก่ดำ (Justicia fragilis Wall) ระยะปลูก 0.20 ม. ขนาดสูง 6" ความสูง 0.35 ม. ทรงพุ่ม 0.30 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	6,621	ถุง	15.00	99,315.00	5.00	33,105.00	132,420.00	
	พุทธรูป (Gardenia augusta) ขนาดลำต้น ศก. 4" ความสูง 2.50 ม. ทรงพุ่ม 2.00 ม. ทรงพุ่มเจริญสมบูรณ์	33	ต้น	5,500.00	181,500.00	500.00	16,500.00	198,000.00	
รวมราคารายการที่ 3.2					9,178,045.00		1,519,545.00	10,697,590.00	
3.3	งานกระเบื้องปูถนนและต้นไม้ ไร่ ๑๐๐ ไร่								
	กระเบื้องต้นไม้	40	ตร.ม.	1,000.00	40,000.00	500.00	20,000.00	60,000.00	

แบบ พร.4 (ข)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลอก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

_____ หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ พร.4 (พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ :

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง :	โครงการพัฒนาศูนย์ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
	สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่ยืนต้นพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารโซน C)
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บริษัท อนุรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย :	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :

ตามข้อกำหนดผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสำนักงานสนามในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สำหรับเป็นสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานในการควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
2	ค่าสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สำนักงานชั่วคราว และห้องน้ำ สำหรับผู้ว่าจ้าง,ผู้ควบคุมงาน ระยะเวลา 15 เดือน	675,000.00	
	- ค่าเช่าตู้ container สำหรับใช้เป็นสำนักงาน พร้อมดีคแอร์ ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 ตู้		
	- ค่าเช่าตู้ container สำหรับใช้เป็นห้องประชุมสนาม พร้อมดีคแอร์ ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 ตู้		
	- ค่าเช่าห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ห้อง		
	- ค่าเช่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด และตู้เก็บเอกสาร		
	- ค่าเช่าโต๊ะประชุม ขนาด 1.2 x 4 จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว		
	- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่จำเป็น, เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 เป็นอย่างน้อย และอุปกรณ์คีย์บอร์ดต่าง ๆ		
	- เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด A3		
	- อื่น ๆ เช่น กาต้มน้ำร้อน, น้ำดื่ม, ขา-กาแฟ ฯลฯ		
	<u>หมายเหตุ</u> - ตู้ container ภายในต้องจุดจนไหม้กับความร้อน, ปิดผนังด้วยสปรอยท์บอร์ด, ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง, ประตูมาตรฐาน 80x200 ซม., ผนังก่อปูนเสริมมาตรฐาน 2 ชุด, พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว, ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง		
	รวมค่าใช้จ่าย	675,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	47,250.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	722,250.00	

แบบ พร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

(งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

กลุ่มงานที่ 2 งานตกแต่งภายใน, งานครุภัณฑ์ จัดจ้างหรือสั่งทำ

กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์, งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 3				
	งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)	24,595,434.00	1.2016	29,553,873.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				29,553,873.49	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวภคพร ช้อนทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัฐพงศ์ พันธุ์ติยะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุกุล กันเขต)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววัชรินทร์ เสตสี कांग)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจิราพัชร จิตตะเสนีย์)

แบบ พร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลวก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

จำนวนราคากลางโดย : จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

— หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1	งานภูมิสถาปัตยกรรมอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)								
1.1	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 2							1,073,125.00	
1.2	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 3							669,089.00	
1.3	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 4							715,284.00	
1.4	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 5							593,446.00	
1.5	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 6							729,492.00	
1.6	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 7							629,825.00	
1.7	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 8							699,210.00	
1.8	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 9							654,482.00	
1.9	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 10							674,899.00	
1.10	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้นดาดฟ้า							6,470,811.00	
1.11	งานภูมิสถาปัตยกรรมสวนหน้าอาคาร							4,223,199.00	
	รวมหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)							17,132,862.00	
1.1	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 2								
1.1.1	ไม้พุ่มใหญ่								
-	ทรีเฟิร์นออสเตรเลีย ความสูง 1.5 เมตร	50	ต้น	3,500.00	175,000.00	200.00	10,000.00	185,000.00	
-	เฟิร์นข้าหลวงฟิลิปปินส์ ความสูง 0.8 ม. ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.8 ม.	30	ต้น	250.00	7,500.00	200.00	6,000.00	13,500.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- หน้าวัวใบ ความสูง 0.8 ม. ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.8 ม.	54	ต้น	1,500.00	81,000.00	50.00	2,700.00	83,700.00	
	- ฟิโลเดนดรอนแคชชัวร์ทวีพย์ ความสูง 0.6 เมตร ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.60 ม.	67	ต้น	250.00	16,750.00	50.00	3,350.00	20,100.00	
1.1.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- กกญี่ปุ่น ขนาดกระถาง 8"	359	ต้น	40.00	14,360.00	10.00	3,590.00	17,950.00	
	- บัวเมซอน ขนาดกระถาง 8"	265	ต้น	60.00	15,900.00	10.00	2,650.00	18,550.00	
	- ฟิโลเมะละกอ ขนาดกระถาง 8"	842	ต้น	80.00	67,360.00	10.00	8,420.00	75,780.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	3,229	ต้น	18.00	58,122.00	5.00	16,145.00	74,267.00	
	- เฟิร์นบอสตัน ขนาดกระถาง 8"	3,143	ต้น	50.00	157,150.00	10.00	31,430.00	188,580.00	
	- เสน่ห์จีนแดง ขนาดกระถาง 6"	1,986	ต้น	80.00	158,880.00	5.00	9,930.00	168,810.00	
	- แว่นแก้ว ขนาดกระถาง 8"	346	ต้น	15.00	5,190.00	10.00	3,460.00	8,650.00	
	- หญ้าฉนวนน้อย	0	ตร.ม.	30.00	-	5.00	-	-	
1.1.3	วัสดุปลูก	110	ลบ.ม.	500.00	55,000.00	150.00	16,500.00	71,500.00	
1.1.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	150	ม.	44.00	6,600.00	40.00	6,000.00	12,600.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	300	ม.	21.00	6,300.00	30.00	9,000.00	15,300.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	250	ม.	26.00	6,500.00	32.00	8,000.00	14,500.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	7,760.00	7,760.00	2,328.00	2,328.00	10,088.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	95	หัว	230.00	21,850.00	30.00	2,850.00	24,700.00	180/40
	- Mini Sprinkler R=1-1.5	90	ชุด	28.00	2,520.00	20.00	1,800.00	4,320.00	
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	95	ชุด	180.00	17,100.00	30.00	2,850.00	19,950.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	1	ใบ	3,400.00	3,400.00	200.00	200.00	3,600.00	
	- กล่องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	1	ใบ	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	700/100
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,200	ม.	10.00	12,000.00	5.00	6,000.00	18,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	50.00	100.00	4,100.00	
	- กล่องครอบวาล์ว ขนาด 6"	2	ใบ	210.00	420.00	80.00	160.00	580.00	
	รวมข้อ 1.1							1,073,125.00	
1.2	งานภูมิสถาปัตยกรรมขั้น 3								

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1.2.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	147	ต้น	200.00	29,400.00	50.00	7,350.00	36,750.00	
	- บอนกระดาด ขนาดกระถาง 12"	47	ต้น	200.00	9,400.00	50.00	2,350.00	11,750.00	
1.2.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	4,096	ต้น	13.00	53,248.00	2.00	8,192.00	61,440.00	
	- สลิกวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,156	ต้น	23.00	49,588.00	2.00	4,312.00	53,900.00	
	- หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	4,060	ต้น	18.00	73,080.00	5.00	20,300.00	93,380.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ ขนาดกระถาง 4"	4,002	ต้น	23.00	92,046.00	2.00	8,004.00	100,050.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	1,865	ต้น	13.00	24,245.00	10.00	18,650.00	42,895.00	
	- เพ็ญขาวาย ขนาดกระถาง 6"	1,534	ต้น	18.00	27,612.00	5.00	7,670.00	35,282.00	
1.2.3	วัสดุปลูก	117	ลบ.ม.	500.00	58,500.00	150.00	17,550.00	76,050.00	
1.2.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	150	ม.	44.00	6,600.00	40.00	6,000.00	12,600.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	150	ม.	21.00	3,150.00	30.00	4,500.00	7,650.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	4,940.00	4,940.00	1,482.00	1,482.00	6,422.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	143	หัว	230.00	32,890.00	30.00	4,290.00	37,180.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	143	ชุด	180.00	25,740.00	30.00	4,290.00	30,030.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	4	ใบ	3,400.00	13,600.00	200.00	800.00	14,400.00	
	- กล้องควบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	4	ใบ	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 4 สถานี (outdoor)	1	ใบ	4,900.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	600	ม.	10.00	6,000.00	5.00	3,000.00	9,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	150	ม.	15.00	2,250.00	20.00	3,000.00	5,250.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล้องควบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.2							669,089.00	
1.3	งานภูมิสถาปัตยกรรมขั้น 4								
1.3.1	ไม้พุ่มใหญ่								

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	130	ต้น	200.00	26,000.00	50.00	6,500.00	32,500.00	
	- บอนกระดาศ ขนาดกระถาง 12"	27	ต้น	200.00	5,400.00	50.00	1,350.00	6,750.00	
1.3.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	4,908	ต้น	13.00	63,804.00	2.00	9,816.00	73,620.00	
	- ลีลาวดี ขนาดกระถาง 4"	1,823	ต้น	23.00	41,929.00	2.00	3,646.00	45,575.00	
	- หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	3,202	ต้น	18.00	57,636.00	5.00	16,010.00	73,646.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ ขนาดกระถาง 4"	3,489	ต้น	23.00	80,247.00	2.00	6,978.00	87,225.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	2,714	ต้น	13.00	35,282.00	10.00	27,140.00	62,422.00	
	- เฟอร์นขาวาย ขนาดกระถาง 6"	2,892	ต้น	18.00	52,056.00	5.00	14,460.00	66,516.00	
1.3.3	วัสดุปลูก	125	ลบ.ม.	500.00	62,500.00	150.00	18,750.00	81,250.00	
1.3.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	200	ม.	44.00	8,800.00	40.00	8,000.00	16,800.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	200	ม.	21.00	4,200.00	30.00	6,000.00	10,200.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	7,600.00	7,600.00	2,280.00	2,280.00	9,880.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	152	หัว	230.00	34,960.00	30.00	4,560.00	39,520.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	152	ชุด	180.00	27,360.00	30.00	4,560.00	31,920.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	5	ใบ	3,400.00	17,000.00	200.00	1,000.00	18,000.00	
	- กล่องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	5	ใบ	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 6 สถานี (outdoor)	1	ใบ	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	6,800.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,000	ม.	10.00	10,000.00	5.00	5,000.00	15,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
	- อุปกรณ์บัดเบิ้ล	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล่องครอบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.3							715,284.00	
1.4	งานภูมิสถาปัตยกรรมขั้น 5								
1.4.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	73	ต้น	200.00	14,600.00	50.00	3,650.00	18,250.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- บอนกระดาศ ขนาดกระถาง 12"	40	ต้น	200.00	8,000.00	50.00	2,000.00	10,000.00	
1.4.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	3,340	ต้น	13.00	43,420.00	2.00	6,680.00	50,100.00	
	- ลีทวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,713	ต้น	23.00	62,399.00	2.00	5,426.00	67,825.00	
	- หน้ำหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	2,751	ต้น	18.00	49,518.00	5.00	13,755.00	63,273.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ ขนาดกระถาง 4"	3,784	ต้น	23.00	87,032.00	2.00	7,568.00	94,600.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	1,217	ต้น	13.00	15,821.00	10.00	12,170.00	27,991.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	1,743	ต้น	18.00	31,374.00	5.00	8,715.00	40,089.00	
1.4.3	วัสดุปลูก	96	ลบ.ม.	500.00	48,000.00	150.00	14,400.00	62,400.00	
1.4.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	150	ม.	44.00	6,600.00	40.00	6,000.00	12,600.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	150	ม.	21.00	3,150.00	30.00	4,500.00	7,650.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	5,960.00	5,960.00	1,788.00	1,788.00	7,748.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	143	หัว	230.00	32,890.00	30.00	4,290.00	37,180.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	143	ชุด	180.00	25,740.00	30.00	4,290.00	30,030.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	4	ใบ	3,400.00	13,600.00	200.00	800.00	14,400.00	
	- กล้องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	4	ใบ	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 4 สถานี (outdoor)	1	ใบ	4,900.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	600	ม.	10.00	6,000.00	5.00	3,000.00	9,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	150	ม.	15.00	2,250.00	20.00	3,000.00	5,250.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล้องครอบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.4							593,446.00	
1.5	งานภูมิสถาปัตย์กรรมขั้น 6								
1.5.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	85	ต้น	200.00	17,000.00	50.00	4,250.00	21,250.00	
	- บอนกระดาศ ขนาดกระถาง 12"	39	ต้น	200.00	7,800.00	50.00	1,950.00	9,750.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1.5.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	4,219	ต้น	13.00	54,847.00	2.00	8,438.00	63,285.00	
	- สีกวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,548	ต้น	23.00	58,604.00	2.00	5,096.00	63,700.00	
	- หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	2,647	ต้น	18.00	47,646.00	5.00	13,235.00	60,881.00	
	- หนวดปลาหมึกกระ ขนาดกระถาง 4"	5,430	ต้น	23.00	124,890.00	2.00	10,860.00	135,750.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	2,445	ต้น	13.00	31,785.00	10.00	24,450.00	56,235.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	2,357	ต้น	18.00	42,426.00	5.00	11,785.00	54,211.00	
1.5.3	วัสดุปลูก	121	ลบ.ม.	500.00	60,500.00	150.00	18,150.00	78,650.00	
1.5.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	200	ม.	44.00	8,800.00	40.00	8,000.00	16,800.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	200	ม.	21.00	4,200.00	30.00	6,000.00	10,200.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	7,600.00	7,600.00	2,280.00	2,280.00	9,880.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	152	หัว	230.00	34,960.00	30.00	4,560.00	39,520.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	152	ชุด	180.00	27,360.00	30.00	4,560.00	31,920.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	5	ใบ	3,400.00	17,000.00	200.00	1,000.00	18,000.00	
	- กล้องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	5	ใบ	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 6 สถานี (outdoor)	1	ใบ	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	6,800.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,000	ม.	10.00	10,000.00	5.00	5,000.00	15,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล้องครอบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
					-				
	รวมข้อ 1.5							729,492.00	
1.6	งานภูมิสถาปัตย์กรรมขั้น 7								
1.6.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	92	ต้น	200.00	18,400.00	50.00	4,600.00	23,000.00	
	- บอนกระดาศ ขนาดกระถาง 12"	24	ต้น	200.00	4,800.00	50.00	1,200.00	6,000.00	
1.6.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนวิทย์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	3,485	ต้น	13.00	45,305.00	2.00	6,970.00	52,275.00	
	- ลีกรุ่น ขนาดกระถาง 4"	2,164	ต้น	23.00	49,772.00	2.00	4,328.00	54,100.00	
	- หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	2,334	ต้น	18.00	42,012.00	5.00	11,670.00	53,682.00	
	- หนวดปลาหมึกกระ ขนาดกระถาง 4"	4,841	ต้น	23.00	111,343.00	2.00	9,682.00	121,025.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	2,215	ต้น	13.00	28,795.00	10.00	22,150.00	50,945.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	1,810	ต้น	18.00	32,580.00	5.00	9,050.00	41,630.00	
1.6.3	วัสดุปลูก	105	ลบ.ม.	500.00	52,500.00	150.00	15,750.00	68,250.00	
1.6.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	150	ม.	44.00	6,600.00	40.00	6,000.00	12,600.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	150	ม.	21.00	3,150.00	30.00	4,500.00	7,650.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	5,960.00	5,960.00	1,788.00	1,788.00	7,748.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	143	หัว	230.00	32,890.00	30.00	4,290.00	37,180.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	143	ชุด	180.00	25,740.00	30.00	4,290.00	30,030.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	4	ใบ	3,400.00	13,600.00	200.00	800.00	14,400.00	
	- กล่องควบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	4	ใบ	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 4 สถานี (outdoor)	1	ใบ	4,900.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	600	ม.	10.00	6,000.00	5.00	3,000.00	9,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	150	ม.	15.00	2,250.00	20.00	3,000.00	5,250.00	32/35
	- อุปกรณ์บัดเบส	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล่องควบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.6							629,825.00	
1.7	งานภูมิสถาปัตยกรรมขั้น 8								
1.7.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	69	ต้น	200.00	13,800.00	50.00	3,450.00	17,250.00	
	- บอนกระดาศ ขนาดกระถาง 12"	19	ต้น	200.00	3,800.00	50.00	950.00	4,750.00	
1.7.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	4,296	ต้น	13.00	55,848.00	2.00	8,592.00	64,440.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	ลิกวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,486	ต้น	23.00	57,178.00	2.00	4,972.00	62,150.00	
-	หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	3,442	ต้น	18.00	61,956.00	5.00	17,210.00	79,166.00	
-	หนวดปลาหมึกกระ ขนาดกระถาง 4"	5,067	ต้น	23.00	116,541.00	2.00	10,134.00	126,675.00	
-	หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	1,503	ต้น	13.00	19,539.00	10.00	15,030.00	34,569.00	
-	เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	2,160	ต้น	18.00	38,880.00	5.00	10,800.00	49,680.00	
1.7.3	วัสดุปลูก	115	ลบ.ม.	500.00	57,500.00	150.00	17,250.00	74,750.00	
1.7.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
-	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	200	ม.	44.00	8,800.00	40.00	8,000.00	16,800.00	50/55
-	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	200	ม.	21.00	4,200.00	30.00	6,000.00	10,200.00	32/35
-	ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
-	อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	7,600.00	7,600.00	2,280.00	2,280.00	9,880.00	
-	Pop-Up Sprinkler Spray	152	หัว	230.00	34,960.00	30.00	4,560.00	39,520.00	180/40
-	ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	152	ชุด	180.00	27,360.00	30.00	4,560.00	31,920.00	120/35
-	วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	5	ใบ	3,400.00	17,000.00	200.00	1,000.00	18,000.00	
-	กล่องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	5	ใบ	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	700/100
-	ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 6 สถานี (outdoor)	1	ใบ	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00	6,800.00	
-	สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,000	ม.	10.00	10,000.00	5.00	5,000.00	15,000.00	12/15
-	ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
-	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
-	วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
-	กล่องครอบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.7							699,210.00	
1.8	งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 9								
1.8.1	ไม้พุ่มใหญ่								
-	พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	92	ต้น	200.00	18,400.00	50.00	4,600.00	23,000.00	
-	บอนกระดาด ขนาดกระถาง 12"	32	ต้น	200.00	6,400.00	50.00	1,600.00	8,000.00	
1.8.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
-	พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	2,478	ต้น	13.00	32,214.00	2.00	4,956.00	37,170.00	
-	ลิกวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,340	ต้น	23.00	53,820.00	2.00	4,680.00	58,500.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- หน้าหนวดแมว ขนาดกระถาง 6"	2,933	ต้น	18.00	52,794.00	5.00	14,665.00	67,459.00	
	- หนวดปลาหมึกกระ ขนาดกระถาง 4"	6,060	ต้น	23.00	139,380.00	2.00	12,120.00	151,500.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	2,014	ต้น	13.00	26,182.00	10.00	20,140.00	46,322.00	
	- เฟิร์นชวาวย ขนาดกระถาง 6"	1,481	ต้น	18.00	26,658.00	5.00	7,405.00	34,063.00	
	- หญ้านวลน้อย	0	ตร.ม.	30.00	-	5.00	-	-	
1.8.3	วัสดุปลูก	107	ลบ.ม.	500.00	53,500.00	150.00	16,050.00	69,550.00	
1.8.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	150	ม.	44.00	6,600.00	40.00	6,000.00	12,600.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	150	ม.	21.00	3,150.00	30.00	4,500.00	7,650.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	5,960.00	5,960.00	1,788.00	1,788.00	7,748.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	143	หัว	230.00	32,890.00	30.00	4,290.00	37,180.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	143	ชุด	180.00	25,740.00	30.00	4,290.00	30,030.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	4	ใบ	3,400.00	13,600.00	200.00	800.00	14,400.00	
	- กล่องควบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	4	ใบ	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 4 สถานี (outdoor)	1	ใบ	4,900.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	600	ม.	10.00	6,000.00	5.00	3,000.00	9,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	150	ม.	15.00	2,250.00	20.00	3,000.00	5,250.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล่องควบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.8							654,482.00	
1.9	งานภูมิสถาปัตยกรรมขั้น 10								
1.9.1	ไม้พุ่มใหญ่								
	- พลับพลึงต้น ขนาดกระถาง 12"	79	ต้น	200.00	15,800.00	50.00	3,950.00	19,750.00	
	- บอนกระดาง ขนาดกระถาง 12"	23	ต้น	200.00	4,600.00	50.00	1,150.00	5,750.00	
1.9.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- พลับพลึงหนู ขนาดกระถาง 4"	1,408	ต้น	13.00	18,304.00	2.00	2,816.00	21,120.00	
	- ลีลาวดี ขนาดกระถาง 4"	1,346	ต้น	23.00	30,958.00	2.00	2,692.00	33,650.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- หน้าทวนดแมว ขนาดกระถาง 6"	4,573	ต้น	18.00	82,314.00	5.00	22,865.00	105,179.00	
	- ทนวดปลาหมึกกระ ขนาดกระถาง 4"	5,531	ต้น	23.00	127,213.00	2.00	11,062.00	138,275.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 8"	1,359	ต้น	13.00	17,667.00	10.00	13,590.00	31,257.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	2,706	ต้น	18.00	48,708.00	5.00	13,530.00	62,238.00	
1.9.3	วัสดุปลูก	112	ลบ.ม.	500.00	56,000.00	150.00	16,800.00	72,800.00	
1.9.4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	200	ม.	44.00	8,800.00	40.00	8,000.00	16,800.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	200	ม.	21.00	4,200.00	30.00	6,000.00	10,200.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	100	ม.	26.00	2,600.00	32.00	3,200.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	7,600.00	7,600.00	2,280.00	2,280.00	9,880.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	152	หัว	230.00	34,960.00	30.00	4,560.00	39,520.00	180/40
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	152	ชุด	180.00	27,360.00	30.00	4,560.00	31,920.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	5	ใบ	3,400.00	17,000.00	200.00	1,000.00	18,000.00	
	- กล่องควบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	5	ใบ	1,200.00	6,000.00	300.00	1,500.00	7,500.00	700/100
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 6 สถานี (outdoor)	1	ใบ	4,900.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,000	ม.	10.00	10,000.00	5.00	5,000.00	15,000.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล่องควบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.9							674,899.00	
1.10	งานภูมิสถาปัตย์กรรมชั้นลาดฟ้า								
1.10.1	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- กระเพรา ขนาดกระถาง 4"	1,848	ต้น	23.00	42,504.00	2.00	3,696.00	46,200.00	
	- จิง ขนาดกระถาง 8"	10,484	ต้น	330.00	3,459,720.00	10.00	104,840.00	3,564,560.00	
	- ผักชีลาว ขนาดกระถาง 4"	1,386	ต้น	23.00	31,878.00	2.00	2,772.00	34,650.00	
	- ผักแขยง ขนาดกระถาง 4"	1,338	ต้น	23.00	30,774.00	2.00	2,676.00	33,450.00	
	- ผักแมว ขนาดกระถาง 4"	1,476	ต้น	23.00	33,948.00	2.00	2,952.00	36,900.00	
	- พริก ขนาดกระถาง 4"	781	ต้น	23.00	17,963.00	2.00	1,562.00	19,525.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- ปลูกพืชพันธุ์ ขนาดกระถาง 4"	20,152	ต้น	13.00	261,976.00	2.00	40,304.00	302,280.00	
	- ม่วงมณฑล ขนาดกระถาง 6"	10,093	ต้น	30.00	302,790.00	5.00	50,465.00	353,255.00	
	- ลีทวนยู ขนาดกระถาง 4"	2,621	ต้น	23.00	60,283.00	2.00	5,242.00	65,525.00	
	- สาละแทน ขนาดกระถาง 6"	863	ต้น	23.00	19,849.00	5.00	4,315.00	24,164.00	
	- สเปียร์มินต์ ขนาดกระถาง 6"	1,016	ต้น	30.00	30,480.00	5.00	5,080.00	35,560.00	
	- หนวดหูดแมว ขนาดกระถาง 6"	6,857	ต้น	18.00	123,426.00	5.00	34,285.00	157,711.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ ขนาดกระถาง 4"	26,253	ต้น	23.00	603,819.00	2.00	52,506.00	656,325.00	
	- เปปเปอร์มินต์ ขนาดกระถาง 4"	1,602	ต้น	30.00	48,060.00	2.00	3,204.00	51,264.00	
	- แมงลัก ขนาดกระถาง 6"	786	ต้น	23.00	18,078.00	5.00	3,930.00	22,008.00	
	- โกฐจุฬาลัมพา ขนาดกระถาง 6"	649	ต้น	23.00	14,927.00	5.00	3,245.00	18,172.00	
	- โรสแมรี่ ขนาดกระถาง 4"	2,016	ต้น	130.00	262,080.00	2.00	4,032.00	266,112.00	
	- โหระพา ขนาดกระถาง 6"	1,020	ต้น	23.00	23,460.00	5.00	5,100.00	28,560.00	
	- หญ้าขนน้อย	0	ตร.ม.	30.00	-	5.00	-	-	
1.10.2	วัสดุปลูก	602	ลบ.ม.	500.00	301,000.00	150.00	90,300.00	391,300.00	
1.10.3	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	300	ม.	44.00	13,200.00	40.00	12,000.00	25,200.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	400	ม.	21.00	8,400.00	30.00	12,000.00	20,400.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	200	ม.	26.00	5,200.00	32.00	6,400.00	11,600.00	
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 20 มม.	1,000	ม.	20.00	20,000.00	18.00	18,000.00	38,000.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	13,200.00	13,200.00	3,960.00	3,960.00	17,160.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	170	หัว	230.00	39,100.00	30.00	5,100.00	44,200.00	180/40
	- ชุดหัวน้ำหยด ๑0.50 m.	930	หัว	30.00	27,900.00	15.00	13,950.00	41,850.00	
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	170	ชุด	180.00	30,600.00	30.00	5,100.00	35,700.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1"	2	ใบ	830.00	1,660.00	100.00	200.00	1,860.00	
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	10	ใบ	3,400.00	34,000.00	200.00	2,000.00	36,000.00	
	- กล้องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 6"	2	ใบ	210.00	420.00	80.00	160.00	580.00	
	- กล้องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	10	ใบ	1,200.00	12,000.00	300.00	3,000.00	15,000.00	700/100
	- ESP4ME 230V AMC WIFI ENBLND ตัวแม่ 4 สถานี (เพิ่มได้สูงสุด 22 สถานี)	1	ใบ	7,650.00	7,650.00	1,000.00	1,000.00	8,650.00	
	- Modular 6 station/modular	1	ตัว	4,050.00	4,050.00	500.00	500.00	4,550.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	2,000	ม.	10.00	20,000.00	5.00	10,000.00	30,000.00	12/15

งานจัดซื้อต้นไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- ท่อร้อยสายไฟ	300	ม.	15.00	4,500.00	20.00	6,000.00	10,500.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	50.00	300.00	12,300.00	
	- กล้องครอบวาล์ว ขนาด 6"	6	ใบ	210.00	1,260.00	80.00	480.00	1,740.00	
	รวมข้อ 1.10							6,470,811.00	
1.11	งานภูมิสถาปัตยกรรมสวนหน้าอาคาร								
1.11.1	ต้นไม้ใหญ่								
	- ต้นตะเคียนทอง ลำต้น 10" ความสูง 5 เมตร	80	ต้น	13,000.00	1,040,000.00	700.00	56,000.00	1,096,000.00	รวมค่าขึ้น
	- ต้นพุดกุหลาบ ลำต้น 3" ความสูง 3 เมตร	95	ต้น	3,500.00	332,500.00	700.00	66,500.00	399,000.00	รวมค่าขึ้น
	- ทาวเวอร์ทรี ลำต้น 6" ความสูง 4 เมตร	28	ต้น	3,500.00	98,000.00	700.00	19,600.00	117,600.00	รวมค่าขึ้น
1.11.2	ไม้พุ่มใหญ่								
	- ตรีเพรินออสเตรเลีย ความสูง 1.5 เมตร	15	ต้น	3,500.00	52,500.00	700.00	10,500.00	63,000.00	
	- เฟิร์นข้าหลวงฟิลิปปินส์ ความสูง 0.8 ม. ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.8 ม.	5	ต้น	250.00	1,250.00	700.00	3,500.00	4,750.00	
	- หน้าวัวใบ ความสูง 0.8 ม. ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.8 ม.	6	ต้น	1,500.00	9,000.00	700.00	4,200.00	13,200.00	
	- ฟิลิเนตรอนเครชชัวร์วรัวทรัพย์ ความสูง 0.6 เมตร ขนาดทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.60 ม.	14	ต้น	65.00	910.00	700.00	9,800.00	10,710.00	
1.11.3	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- กกญี่ปุ่น ขนาดกระถาง 8"	325	ต้น	40.00	13,000.00	10.00	3,250.00	16,250.00	
	- ชุ่มกระต่ายเขี้ยว ขนาดกระถาง 4"	7,586	ต้น	13.00	98,618.00	2.00	15,172.00	113,790.00	
	- ด้อยดั่งฝรั่งแคระดอกชมพู ขนาดกระถาง 4"	5,738	ต้น	13.00	74,594.00	2.00	11,476.00	86,070.00	
	- นีออน ขนาดกระถาง 8"	2,172	ต้น	18.00	39,096.00	10.00	21,720.00	60,816.00	
	- ฟิลิโสมทะเลกอ ขนาดกระถาง 8"	406	ต้น	80.00	32,480.00	10.00	4,060.00	36,540.00	
	- ฟ้ายาประติษฐ์ ขนาดกระถาง 6"	6,150	ต้น	20.00	123,000.00	5.00	30,750.00	153,750.00	
	- หญ้าขนเม็กจิกัน ขนาดกระถาง 4"	7,468	ต้น	18.00	134,424.00	2.00	14,936.00	149,360.00	
	- หญ้าถอดปล้อง ขนาดกระถาง 8"	449	ต้น	50.00	22,450.00	10.00	4,490.00	26,940.00	
	- หญ้าน้ำพุ ขนาดกระถาง 4"	16,666	ต้น	40.00	666,640.00	2.00	33,332.00	699,972.00	
	- หลิวใบ ขนาดกระถาง 6"	5,198	ต้น	13.00	67,574.00	5.00	25,990.00	93,564.00	
	- เฟิร์นฮาวาย ขนาดกระถาง 6"	2,028	ต้น	18.00	36,504.00	5.00	10,140.00	46,644.00	
	- เฟิร์นบอสตัน ขนาดกระถาง 8"	465	ต้น	50.00	23,250.00	10.00	4,650.00	27,900.00	
	- เสน่ห์จีนแดง ขนาดกระถาง 6"	3,553	ต้น	80.00	284,240.00	5.00	17,765.00	302,005.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลาง โดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- แวนแก้ว ขนาดกระถาง 8"	263	ต้น	15.00	3,945.00	10.00	2,630.00	6,575.00	
	- หนั้วขนาดเล็ก	479	ตร.ม.	30.00	14,370.00	5.00	2,395.00	16,765.00	
1.11.4	วัสดุปลูก	635	ลบ.ม.	500.00	317,500.00	150.00	95,250.00	412,750.00	
1.11.5	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 63 มม.	200	ม.	69.00	13,800.00	50.00	10,000.00	23,800.00	78/65
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	250	ม.	44.00	11,000.00	40.00	10,000.00	21,000.00	50/55
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	250	ม.	21.00	5,250.00	30.00	7,500.00	12,750.00	32/35
	- ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	150	ม.	26.00	3,900.00	32.00	4,800.00	8,700.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	18,280.00	18,280.00	5,484.00	5,484.00	23,764.00	
	- Pop-Up Sprinkler Spray	155	หัว	230.00	35,650.00	30.00	4,650.00	40,300.00	180/40
	- Mini Sprinkler R=1-1.5	63	ชุด	28.00	1,764.00	20.00	1,260.00	3,024.00	
	- ชุดยกหัวสปริงเกอร์ Swing Joint	155	ชุด	180.00	27,900.00	30.00	4,650.00	32,550.00	120/35
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	8	ใบ	3,400.00	27,200.00	200.00	1,600.00	28,800.00	
	- กล้องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	8	ใบ	1,200.00	9,600.00	300.00	2,400.00	12,000.00	700/100
	- ESP4ME 230V AMC WIFI ENBLND ตัวแม่ 4 สถานี (เพิ่มได้สูงสุด 22 สถานี)	1	ใบ	7,650.00	7,650.00	1,000.00	1,000.00	8,650.00	
	- Modular 6 station/modular	1	ตัว	4,050.00	4,050.00	500.00	500.00	4,550.00	
	- สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	1,500	ม.	10.00	15,000.00	5.00	7,500.00	22,500.00	12/15
	- ท่อร้อยสายไฟ	200	ม.	15.00	3,000.00	20.00	4,000.00	7,000.00	32/35
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	10,500.00	
	- วาล์วสามแฉก ทองเหลือง ขนาด 3/4"	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00	
	- กล้องครอบวาล์ว ขนาด 6"	4	ใบ	210.00	840.00	80.00	320.00	1,160.00	
	รวมข้อ 1.11							4,223,199.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถ AC

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้มันดินและไม้พุ่มพร้อมปลอก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

จำนวนราคากลางโดย : จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

— หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
2	งานภูมิสถาปัตยกรรมอาคารจอดรถ AC								
2.1	งาน Softscape							6,460,486.00	
2.2	ระบบรดน้ำต้นไม้							669,346.00	
	รวมหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมอาคารจอดรถ AC							7,129,832.00	
2.1	งาน Softscape								
2.1.1	ต้นไม้ใหญ่								
	- ต้นมังงี่ ขนาดลำต้น 10" ความสูง 5 เมตร	25	ต้น	13,000.00	325,000.00	700.00	17,500.00	342,500.00	รวมค่าขนส่ง
	- ต้นมะกอกน้ำ ลำต้น 6" ความสูง 5 เมตร	56	ต้น	6,000.00	336,000.00	700.00	39,200.00	375,200.00	รวมค่าขนส่ง
	- ต้นพยูง ลำต้น 6" ความสูง 5 เมตร	37	ต้น	6,500.00	240,500.00	700.00	25,900.00	266,400.00	รวมค่าขนส่ง
	- ต้นหว้าน้ำ ลำต้น 10" ความสูง 5 เมตร	73	ต้น	13,000.00	949,000.00	700.00	51,100.00	1,000,100.00	รวมค่าขนส่ง
	- ต้นพุทธรูปหลาย ลำต้น 3" ความสูง 3 เมตร	147	ต้น	3,500.00	514,500.00	700.00	102,900.00	617,400.00	รวมค่าขนส่ง
2.1.2	ไม้พุ่ม / ไม้คลุมดิน								
	- หนุ่้านวดแมว ขนาด 4"	7,836	ต้น	18.00	141,048.00	2.00	15,672.00	156,720.00	
	- ด้อยติ่งฝรั่งแคระ ดอกชมพู ขนาด 4"	23,472	ต้น	13.00	305,136.00	2.00	46,944.00	352,080.00	
	- บุษบาขาววย ขนาด 4"	12,702	ต้น	18.00	228,636.00	2.00	25,404.00	254,040.00	
	- พยับหมอก ขนาด 6"	4,162	ต้น	23.00	95,726.00	5.00	20,810.00	116,536.00	
	- ม่วงมณฑล ขนาด 6"	13,417	ต้น	30.00	402,510.00	5.00	67,085.00	469,595.00	
	- ยี่โถแคระ ขนาด 6"	9,842	ต้น	40.00	393,680.00	5.00	49,210.00	442,890.00	

งานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 3 / งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถ AC

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C

สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่มพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

คำนวณราคากลางโดย : คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- เล็บครุฑแมงมุม ขนาด 6"	15,357	ต้น	50.00	767,850.00	5.00	76,785.00	844,635.00	
	- ฐานบัวล้นน้อย	4,134	ตร.ม.	30.00	124,020.00	5.00	20,670.00	144,690.00	
2.1.3	วัสดุปลูก	1,658	ลบ.ม.	500.00	829,000.00	150.00	248,700.00	1,077,700.00	
	รวมข้อ 2.1							6,460,486.00	
2.2	ระบบรดน้ำต้นไม้								
2.2.1	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 63 มม.	600	ม.	69.00	41,400.00	50.00	30,000.00	71,400.00	78/65
	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 50 มม.	850	ม.	44.00	37,400.00	40.00	34,000.00	71,400.00	50/55
	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด 32 มม.	700	ม.	21.00	14,700.00	30.00	21,000.00	35,700.00	32/35
	ท่อ LDPE PN 4 ขนาด 25 มม.	300	ม.	26.00	7,800.00	32.00	9,600.00	17,400.00	
	อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1	งาน	40,520.00	40,520.00	12,156.00	12,156.00	52,676.00	
	Pop-Up Sprinkler Spray	388	หัว	230.00	89,240.00	30.00	11,640.00	100,880.00	180/40
	3500 Series Rotor รัศมี 4.6-10.7m.	9	หัว	850.00	7,650.00	100.00	900.00	8,550.00	
	5000 Series Rotor รัศมี 7.6-15.2m	5	หัว	920.00	4,600.00	100.00	500.00	5,100.00	
	ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swing Joint	402	ชุด	180.00	72,360.00	30.00	12,060.00	84,420.00	120/35
	วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1.5"	18	ใบ	3,400.00	61,200.00	200.00	3,600.00	64,800.00	
	กล่องควบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 10"	18	ใบ	1,200.00	21,600.00	300.00	5,400.00	27,000.00	700/100
	ESP4ME 230V AMC WIFI ENBLND ตัวแม่ 4 สถานี (เพิ่มได้สูงสุด 22 สถานี)	1	ใบ	7,650.00	7,650.00	1,000.00	1,000.00	8,650.00	
	Modular 6 station/modular	3	ตัว	4,050.00	12,150.00	500.00	1,500.00	13,650.00	
	สายควบคุมวาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.8 AWG	4,000	เมตร	10.00	40,000.00	5.00	20,000.00	60,000.00	12/15
	ท่อร้อยสายไฟ	600	เมตร	15.00	9,000.00	20.00	12,000.00	21,000.00	32/35
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- วาล์วสวมเร็ว ทองเหลือง ขนาด 3/4"	8	ชุด	2,000.00	16,000.00	50.00	400.00	16,400.00	
	- กล่องควบวาล์ว ขนาด 6"	8	ใบ	210.00	1,680.00	80.00	640.00	2,320.00	
	รวมข้อ 2.2							669,346.00	

[illegible]

แบบ พร.4 (พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ :

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง :	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
	สัญญาก่อสร้างงานจัดซื้อต้นไม้ยืนต้นและไม่ยืนต้นพร้อมปลูก (งานภูมิทัศน์อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot))
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย :	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :

ตามข้อกำหนดผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสำนักงานสนามในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สำหรับเป็นสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานในการควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
2	ค่าสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สำนักงานชั่วคราว และห้องน้ำ สำหรับผู้ว่าจ้าง,ผู้ควบคุมงาน ระยะเวลา 15 เดือน	Include	รวมในโซน C
	- ค่าเช่าตู้ container สำหรับใช้เป็นสำนักงาน พร้อมติดตั้งแอร์ ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 ตู้		
	- ค่าเช่าตู้ container สำหรับใช้เป็นห้องประชุมสนาม พร้อมติดตั้งแอร์ ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 ตู้		
	- ค่าเช่าห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ห้อง		
	- ค่าเช่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด และตู้เก็บเอกสาร		
	- ค่าเช่าโต๊ะประชุม ขนาด 1.2 x 4 จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว		
	- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่จำเป็น, เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 เป็นอย่างน้อย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ		
	- เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาด A3		
	- อื่น ๆ เช่น กาต้มน้ำร้อน, น้ำดื่ม, ขา-กาแฟ ฯลฯ		
	หมายเหตุ: ตู้ container ภายในต้องปูเบนอนพื้นความร้อน, ผนังต้องฉนวนกันความร้อน,		
	ปูพื้นด้วยกระเบื้องยาง, ประตูบานบาน 80x200 ซม., หน้าคานบานบาน 80x200 ซม.,		
	ติดตั้งตู้ปรับอากาศ 8 นิ้ว, ระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง		
	รวมค่าใช้จ่าย	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	

